

CODIGO	PRESTACION	DETALLE PRESTACION	UM	MONTO BRUTO MAXIMO
1164	SERVICIOS DE MUESTREO	INCLUYE MUESTREO HASTA 24 HRS, TRANSPORTE AEREO - TERRESTRE Y ANALISIS DE LABORATORIO	UF	50
1167	ANILLO CAMARA INSPECCION PUBLICA	NO CONSIDERA INSTALACION NI TAPA REJILLA, VALOR POR UNIDAD	\$	120.000
1168	APORTE 52 BIS	DERECHO DE INCORPORACION A RED DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	UF	5.000
1169	CAMBIO FILTRO DE TAMIZ, 100MM.	INCLUYE MANO DE OBRA, FILTRO DE TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE E INSUMOS, VALOR POR UNIDAD	\$	403.000
1189	CAMBIO FILTRO DE TAMIZ, 50 MM.	INCLUYE MANO DE OBRA, FILTRO DE TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE E INSUMOS, VALOR POR UNIDAD	\$	280.000
1190	CAMBIO FILTRO DE TAMIZ, 75MM.	INCLUYE MANO DE OBRA, FILTRO DE TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE E INSUMOS, VALOR POR UNIDAD	\$	333.000
1192	CAMBIO MEDIDOR 100MM	CAMBIO DE CARGO DEL CLIENTE, POR SUSTRACCION O DESTRUCCION DE LOS MISMOS, INCLUYE MANO DE OBRA, MEDIDOR E INSUMOS, NO INCLUYE EL FILTRO NI LA MODIFICACION DEL CUADRO DEL MEDIDOR, VALOR POR UNIDAD	\$	850.000
1198	CAMBIO MEDIDOR 75 MM	CAMBIO DE CARGO DEL CLIENTE, POR SUSTRACCION O DESTRUCCION DE LOS MISMOS, INCLUYE MANO DE OBRA, MEDIDOR E INSUMOS, NO INCLUYE EL FILTRO, NI LA MODIFICACION DEL CUADRO DEL MEDIDOR, VALOR POR UNIDAD	\$	700.000
1208	CONEXION DE MATRIZ	INCLUYE MANO DE OBRA, ROTURA Y REPOSICION, PIEZAS ESPECIALES, VALOR POR UNIDAD	\$	800.000
1240	DESOBSTRUCCION U.D.	LIMPIEZA CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INCLUYE VERTEDERO, VALOR EVENTO	\$	150.000
1243	DESPACHO POSTAL	POR ENTREGA DEL DOCUMENTO DE COBRO EN UNA DIRECCION DISTINTA AL DE LA INSTALACION	UF	0,05
1274	KM.ADICIONALES SUCCION FOSAS	SE APLICA FUERA Y A PARTIR DE LOS LIMITES DE LA CONCESION, VALOR POR KILOMETRO	\$	3.500
1275	LIMPIEZA CAMARA DOMICILIARIA	INCLUYE MANO DE OBRA, LIMPIEZA MANUAL O MEDIOS MECANICOS, VALOR POR UNIDAD	\$	300.000
1281	MODIFICACION BASTONES MAP	INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS, PROFUNDIZACION DE NICHOS CON PROTECCION TERMICA, VALOR POR UNIDAD	\$	150.000
1284	PROTECCION TERMICA CAÑERIAS	HASTA 38 MM. POLIETILENO EXPANDIDO, INCLUYE CINTA ADHESIVA, VALOR POR METRO LINEAL	\$	25.000
1292	REPARACION CAMARA DOMICILIARIA	CONSIDERA MANO DE OBRA, MATERIALES E INSUMOS. NO INCLUYE TAPA, VALOR POR UNIDAD	\$	100.000
1293	REPARACION CAMARAS PUBLICAS	INCLUYE MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS, NO INCLUYE TAPA NI ANILLO, VALOR POR UNIDAD	\$	500.000
1311	REPARACION VARALES	REEMPLAZO DE VERTICALES, INCLUYE LLAVES DE PASOS, VALOR POR UNIDAD	\$	80.000
1314	REPOSICION GRIFO DE COLUMNA	SEGUN NCH RESPECTIVA, INCLUYE MANO DE OBRA, GRIFO DE COLUMNA INCONGELABLE E INSUMOS, VALOR POR UNIDAD	\$	1.500.000
1332	TRANSPORTE AA.SS. A PTAS	TRANSPORTE DENTRO DE LA CIUDAD, VALOR POR METRO CUBICO	\$	61.000
1339	VENTA MEDIDOR 100MM	VENTA DE MEDIDOR DE TRANSMISION MAGNETICA, CLASE B., INCLUYE INSTALACION, VALOR POR UNIDAD	\$	1.210.000
1341	VENTA MEDIDOR 13MM	VENTA DE MEDIDOR DE TRANSMISION MAGNETICA, SEGUN NCH 1730, CON COLILLAS, NO INCLUYE INSTALACION, VALOR POR UNIDAD	\$	98.770
1343	VENTA MEDIDOR 19MM	VENTA DE MEDIDOR DE TRANSMISION MAGNETICA, SEGUN NCH 1730, CON COLILLAS, NO INCLUYE INSTALACION, VALOR POR UNIDAD	\$	102.340
1346	VENTA MEDIDOR 38MM	VENTA DE MEDIDOR DE TRANSMISION MAGNETICA, SEGUN NCH 1730, CON COLILLAS, NO INCLUYE INSTALACION, VALOR POR UNIDAD	\$	216.580
1348	VENTA MEDIDOR 50MM	VENTA DE MEDIDOR DE TRANSMISION MAGNETICA, CLASE B., NO INCLUYE INSTALACION, VALOR POR UNIDAD	\$	924.630
1349	VENTA MEDIDOR 75MM	VENTA DE MEDIDOR DE TRANSMISION MAGNETICA, CLASE B., NO INCLUYE INSTALACION, VALOR POR UNIDAD	\$	1.100.000
1352	VENTA FILTRO DE TAMIZ,100MM	VENTA DE FILTRO TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE, NO INCLUYE INSTALACION, VALOR POR UNIDAD	\$	600.000
1353	VENTA FILTRO DE TAMIZ,150MM	VENTA DE FILTRO DE TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE, NO INCLUYE INSTALACION	\$	1.000.000
1354	VENTA FILTRO DE TAMIZ,50 MM	VENTA DE FILTRO DE TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE, NO INCLUYE INSTALACION	\$	300.000
1355	VENTA FILTRO DE TAMIZ,75MM	VENTA DE FILTRO DE TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE, NO INCLUYE INSTALACION	\$	400.000
1368	ANALISIS DE MUESTRAS	ANALISIS DE LABORATORIO, INCLUYE LOS PARAMETROS COLIFORMES TOTALES, COLIFORMES FECALIS, TURBIDEDAD, COLOR VERDADERO, PH, CLORO LIBRE RESIDUAL, OLOR, SABOR, FIERRO TOTAL, MANGANESO TOTAL, ALUMINIO, FLUOR, ALCALINIDAD, DENSIDAD (PESO ESPECIFICO)	UF	15
1373	MANTENCION Y/O REPARACION SISTEMAS ELECTROMECANICOS PARA AP Y ALC	DIAGNOSTICO E INSPECCION TECNICA, DESARME Y REARME DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, POR EVENTO	\$	2.000.000
1403	INSPECCION DOMICILIARIA	INSPECCION DOMICILIARIA SIN PRUEBA METROLOGICA, VALOR POR INSPECCION	\$	15.470
1404	INSPECCION INSTALACION	INSPECCION DOMICILIARIA FRAUDES Y HURTO, VALOR POR INSPECCION	\$	15.470
1408	REGULARIZACION DE ARRANQUE	ELIMINACION DE BY PASS Y POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL MEDIDOR CONSIDERA MANO DE OBRA E INSUMOS	UF	24
1409	REPARACION DE ARRANQUE	REPARACION DE DAÑOS EN ARRANQUE DE AGUA POTABLE CONSIDERA MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS	\$	500.000
1410	REPARACION DE COLECTORES	REPARACION DE COLECTORES DAÑADOS POR TERCEROS, SEGUN PRESUPUESTO	\$	35.000.000
1411	REPARACION MATRIZ	REPARACION DE MATRIZ DAÑADA POR TERCEROS, CONSIDERA MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS	\$	35.000.000
1412	REPARACION UD	REPARACION DE UNIONES DOMICILIARIAS DAÑADAS POR TERCEROS, SEGUN PRESUPUESTO	\$	4.000.000
1413	SELLADO DE MEDIDOR	INSTALACION DE SELLO POR SOLICITUD DEL CLIENTE O REPOSICION DE SELLO INSTALADO POR LA COMPAÑIA Y RETIRADO SIN AUTORIZACION	\$	4.200
1414	SOLICITUD CORTE CAÑERIA	CORTE DE SUMINISTRO A SOLICITUD DEL CLIENTE, PARA EVITAR EVENTUALES PERDIDAS INTERIORES	\$	80.000
1415	SOLICITUD CORTE LLAVE PASO	CORTE DE SUMINISTRO A SOLICITUD DEL CLIENTE, PARA EVITAR EVENTUALES PERDIDAS INTERIORES	\$	20.000
1416	SOLICITUD REPOSICION CAÑERIA	REPOSICION ORIGINADA POR CORTE DE SUMINISTRO A SOLICITUD DEL CLIENTE, PARA EVITAR EVENTUALES PERDIDAS INTERIORES	\$	50.000
1417	SOLICITUD REPOSICION LLAVE PASO	REPOSICION ORIGINADA POR CORTE DE SUMINISTRO A SOLICITUD DEL CLIENTE, PARA EVITAR EVENTUALES PERDIDAS INTERIORES	\$	15.000
1420	VENTA MEDIDOR 150 MM	VENTA DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE, INCLUYE INSTALACION	\$	2.000.000

2193	CAMBIO MEDIDOR 13 MM	CAMBIO DE CARGO DEL CLIENTE, POR SUSTRACCI?N O DESTRUCCI?NDE LOS MISMOS, NO INCLUYE MODIFICACION DEL CUADRO DEL MEDIDOR, CONSIDERA SOLO EL CAMBIO DEL MEDIDOR EXISTENTE, POR UNO DE TRANSMISION MAGNETICA, (NCH 1730) CLASE B, VALOR POR UNIDAD	\$	127.330
2194	CAMBIO MEDIDOR 19 MM	CAMBIO DE CARGO DEL CLIENTE, POR SUSTRACCI?N O DESTRUCCI?NDE LOS MISMOS, NO INCLUYE MODIFICACION DEL CUADRO DEL MEDIDOR, CONSIDERA SOLO EL CAMBIO DEL MEDIDOR EXISTENTE, POR UNO DE TRANSMISION MAGNETICA, (NCH 1730) CLASE B, VALOR POR UNIDAD	\$	130.900
2195	CAMBIO MEDIDOR 25 MM	CAMBIO DE CARGO DEL CLIENTE, POR SUSTRACCI?N O DESTRUCCI?NDE LOS MISMOS, NO INCLUYE MODIFICACION DEL CUADRO DEL MEDIDOR, CONSIDERA SOLO EL CAMBIO DEL MEDIDOR EXISTENTE, POR UNO DE TRANSMISION MAGNETICA, (NCH 1730) CLASE B, VALOR POR UNIDAD	\$	168.980
2196	CAMBIO MEDIDOR 38 MM	CAMBIO DE CARGO DEL CLIENTE, POR SUSTRACCI?N O DESTRUCCI?NDE LOS MISMOS, NO INCLUYE MODIFICACION DEL CUADRO DEL MEDIDOR, CONSIDERA SOLO EL CAMBIO DEL MEDIDOR EXISTENTE, POR UNO DE TRANSMISION MAGNETICA, (NCH 1730) CLASE B, VALOR POR UNIDAD	\$	336.770
2197	CAMBIO MEDIDOR 50 MM	CAMBIO DE CARGO DEL CLIENTE, POR SUSTRACCI?N O DESTRUCCI?NDE LOS MISMOS, INCLUYE MANO DE OBRA, MEDIDOR E INSUMOS, NO INCLUYE EL FILTRO, NI LA MODIFICACION DEL CUADRO DEL MEDIDOR. VALOR POR UNIDAD	\$	1.162.630
2204	CAMBIO UBICACION MAP 25 MM	SEGUN ESP. TECNICA DT196, INCLUYE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, CAMBIOS DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, VALOR POR METRO LINEAL	\$	350.000
2205	CAMBIO UBICACION MAP 38 MM	SEGUN ESP. TECNICA DT196, INCLUYE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, CAMBIOS DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, VALOR POR METRO LINEAL	\$	500.000
2206	CAMBIO UBICACION MAP 13-19 MM	SEGUN ESP. TECNICA DT196, INCLUYE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, CAMBIOS DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, VALOR POR METRO LINEAL	\$	300.000
2207	CONEXION A RED A.P.	CONEXION ENTRE EL ARRANQUE Y LA MATRIZ DE AGUA POTABLE, SOLO MANO DE OBRA, INCLUYE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, CAMBIO DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBROS. VALOR METRO LINEAL	\$	263.000
2209	CONSTRUCCION CAMARA H=0 A 0,6 M	INCLUYE MANO DE OBRA, CAMARA PREFABRICADA DE CEMENTO COMPRIMIDO, TAPA E INSUMOS NECESARIOS, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO, CAMBIO DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, VALOR POR UNIDAD	\$	1.175.000
2212	CONSTRUCCION ARRANQUE 13 MM	SEGUN ESP. TECNICA DT196 ARRANQUE DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE,INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES E INSUMOS, RETIROS DE ESCOMBROS, RELLENOS CON CAMBIO DE MATERIAL, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, VALOR POR METRO LINEAL	\$	385.000
2213	CONSTRUCCION ARRANQUE 19 MM	SEGUN ESP. TECNICA DT196 ARRANQUE DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES E INSUMOS, RETIROS DE ESCOMBROS, RELLENOS CON CAMBIO DE MATERIAL, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, VALOR POR METRO LINEAL	\$	403.000
2214	CONSTRUCCION ARRANQUE 25 MM	SEGUN ESP. TECNICA DT196 ARRANQUE DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES E INSUMOS, RETIROS DE ESCOMBROS, RELLENOS CON CAMBIO DE MATERIAL, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, VALOR POR METRO LINEAL	\$	438.000
2215	CONSTRUCCION ARRANQUE 38 MM	SEGUN ESP. TECNICA DT196 ARRANQUE DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES E INSUMOS, RETIROS DE ESCOMBROS, RELLENOS CON CAMBIO DE MATERIAL, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, VALOR POR METRO LINEAL	\$	613.000
2221	CONSTRUCCION UD.FACTOR 0,0 A 6	EL COSTO DE CONSTRUCCION DE LA UNION DOMICILIARIA DE PVC, CLASE 6 Y DIAMETRO 110MM., SE CALCULA EN BASE A LA FORMULA FACTOR RESULTADO . FACTOR=(H1+H2)*L/2. H1=PROFUNDIDAD PRIMERA CAMARA DOMICILIARIA EN METROS, H2= PROFUNDIDAD COLECTOR PUBLICO DE ALC. INCLUYE REPOSICI?N DE HORMIG?N. VALOR POR METRIO LINEAL	\$	1.215.000
2222	CONSTRUCCION UD.FACTOR12,1 A 18	EL COSTO DE CONSTRUCCION DE LA UNION DOMICILIARIA DE PVC, CLASE 6 Y DIAMETRO 110MM., SE CALCULA EN BASE A LA FORMULA FACTOR RESULTADO . FACTOR=(H1+H2)*L/2. H1=PROFUNDIDAD PRIMERA CAMARA DOMICILIARIA EN METROS, H2= PROFUNDIDAD COLECTOR PUBLICO DE ALC. INCLUYE REPOSICI?N DE HORMIG?N. VALOR POR METRIO LINEAL	\$	1.800.000
2224	CONSTRUCCION UD.FACTOR 6,1 A 12	EL COSTO DE CONSTRUCCION DE LA UNION DOMICILIARIA DE PVC, CLASE 6 Y DIAMETRO 110MM., SE CALCULA EN BASE A LA FORMULA FACTOR RESULTADO . FACTOR=(H1+H2)*L/2. H1=PROFUNDIDAD PRIMERA CAMARA DOMICILIARIA EN METROS, H2= PROFUNDIDAD COLECTOR PUBLICO DE ALC. INCLUYE REPOSICI?N DE HORMIG?N. VALOR POR METRIO LINEAL	\$	1.500.000
2225	CONSTRUCCION UD.FACTOR18,1 A 24	EL COSTO DE CONSTRUCCION DE LA UNION DOMICILIARIA DE PVC, CLASE 6 Y DIAMETRO 110MM., SE CALCULA EN BASE A LA FORMULA FACTOR RESULTADO . FACTOR=(H1+H2)*L/2. H1=PROFUNDIDAD PRIMERA CAMARA DOMICILIARIA EN METROS, H2= PROFUNDIDAD COLECTOR PUBLICO DE ALC. INCLUYE REPOSICI?N DE HORMIG?N. VALOR POR METRIO LINEAL	\$	2.000.000
2239	DESOBSTRUCCION ALCANT.INTERIOR	INCLUYE MANO DE OBRA, LIMPIEZA CON VARILLAS O MEDIOS MECANICOS O SISTEMA DE HIDROJET, VALOR POR EVENTO	\$	600.000
2254	ELIMINACION ARRANQUE 13 A 38 MM	INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO, RETIRO DE ESCOMBROS Y DESCONEXION E INVERSION DE LA ABRAZADERA DEL ARRANQUE. VALOR POR METRO LINEAL	\$	300.000
2256	ELIMINACION UD 100 A 150 MM	INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS,ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO, RETIRO DE ESCOMBROS Y DESCONEXION DE LA UD	\$	3.000.000
2257	EMPALMES DE COLECTORES	EMPALME ENTRE LA UNION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y EL COLECTOR PUBLICO, INCLUYE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, CAMBIO DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	\$	3.000.000
2261	INSPECCION TV COLECTOR >160MM	INSPECCION CON EQUIPO PORTATIL, VALOR POR METRO LINEAL	\$	300.000
2266	INSTALACION COMPLETA MAP 13 MM	INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, MEDIDOR E INSUMOS. A CONSTRUIR SEGUN ESPECIFICACION TECNICA DT196, INCLUYE NICHOS DE PROTECCION TERMICA NORMAL O CON TAPA DE FIERRO, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, RELLENOS Y RETIRO DE ESCOMBROS. VALOR POR UNIDAD	\$	500.000
2267	INSTALACION COMPLETA MAP 19MM	INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, MEDIDOR E INSUMOS. A CONSTRUIR SEGUN ESPECIFICACION TECNICA DT196, INCLUYE NICHOS DE PROTECCION TERMICA NORMAL O CON TAPA DE FIERRO, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, RELLENOS Y RETIRO DE ESCOMBROS. VALOR POR UNIDAD	\$	500.000
2268	INSTALACION COMPLETA MAP 25 MM	INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, MEDIDOR E INSUMOS. A CONSTRUIR SEGUN ESPECIFICACION TECNICA DT196, INCLUYE NICHOS DE PROTECCION TERMICA NORMAL O CON TAPA DE FIERRO, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, RELLENOS Y RETIRO DE ESCOMBROS. VALOR POR UNIDAD	\$	500.000
2269	INSTALACION COMPLETA MAP 38 MM	INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, MEDIDOR E INSUMOS. A CONSTRUIR SEGUN ESPECIFICACION TECNICA DT196, INCLUYE NICHOS DE PROTECCION TERMICA NORMAL O CON TAPA DE FIERRO, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, RELLENOS Y RETIRO DE ESCOMBROS. VALOR POR UNIDAD	\$	500.000

2276	LIMPIEZA COLECTOR PARTICULAR	INCLUYE MANO DE OBRA, LIMPIEZA MANUAL O MEDIOS MECANICOS, VALOR POR METRO LINEAL	\$	100.000
2285	PROTECCION TERMICA MAP 13-25MM	NICHO DE CEMENTO COMPRIMIDO, CON TAPA DE FIERRO EMBALLETADO Y AISLACION CON POLIESTIRENO EXPANDIDO, RELLENOS Y RETIRO DE ESCOMBROS, VALOR POR UNIDAD	\$	300.000
2286	PROTECCION TERMICA MAP 38MM.	NICHO DE ALBAÑILERIA, CON TAPA DE FIERRO, ESTUCCO A LA VISTA Y AISLACION CON POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYE ROTURA Y REPOSICION DE HORMIGONES, RELLENOS Y RETIRO DE ESCOMBROS, VALOR POR UNIDAD	\$	250.000
2288	RECEPCION AA.SS. EN PTAS	DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, VALOR POR METRO CUBICO	UF	0,4
2291	RECEPCION LODOS EN PTAS.	RECEPCION DE LODOS EN P.T.A.S., VALOR METRO CUBICO	UF	3
2327	SUCCION DE FOSAS	LIMPIEZA DE FOSAS DE AASS CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE DISPOSICION EN PTAS, VALOR POR METRO CUBICO	\$	210.000
2331	TAPA METALICA PROTECTOR VEREDA	TAPA DE ACERO DE 45 X45 CM. Y 4 MM. DE ESPESOR. INCLUYE ROTURA Y REPOSICION DE HORMIGON, RELLENOS Y RETIRO DE ESCOMBROS, VALOR POR UNIDAD	\$	228.000
2345	VENTA MEDIDOR 25MM	VENTA DE MEDIDOR DIGITAL, CON COLILLAS, NO INCLUYE INSTALACION, VALOR POR UNIDAD	\$	180.000
2370	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO CONTRA INCENDIO PARA RED HUMEDA	INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO METALICO VIDRIADO CON 30M DE MANGUERA SEMIRIGIDA DE 1 PULGADA CON PITON, INSUMOS Y MANO DE OBRA, VALOR POR UNIDAD	\$	800.000
2371	SUMINISTRO Y TRANSPORTE CON CAMION ALJIBE DE AGUA POTABLE	INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y TRANSPORTE CON CAMION ALJIBE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO HASTA 100 KM FUERA DEL AREA DE CONCESION, VALOR POR METRO CUBICO	\$	100.000
2418	VENTA DE AGUA	VENTA DE AGUA POTABLE M3, NO INCLUYE TRANSPORTE	\$	5.000
2419	ELIMINACION ARRANQUE > A 38 MM	INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, RETIRO DE ESCOMBROS Y DESCONEXION E INVERSION DE LA ABRAZADERA DEL ARRANQUE, POR METRO LINEAL	\$	1.300.000
2420	CONSUMO AP (ACUERDO PREJUDICIAL)	CONSUMO PRESUNTO POR MANIPULACION EN MEDIDOR	\$	30.000.000
2421	USO ALC (ACUERDO PREJUDICIAL)	CONSUMO PRESUNTO POR MANIPULACION EN MEDIDOR	\$	30.000.000
3420	INSPECCION TELEVISIVA UD	INSPECCION CON EQUIPO PORTATIL, VALOR EVENTO	\$	400.000
4410	CONTROL DIRECTO	CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UNA ENTIDAD MUESTREADORA, INDEPENDIENTE A LA SANITARIA, PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS AUTOMATICOS DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS SERVIDAS DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL (DE ACUERDO A LA DEFINICION DE INDUSTRIA SEGUN EL DECRETO TARIFARIO VIGENTE). CONSIDERA EL ENVIO DE LAS MUESTRAS PARA ANALISIS DE LABORATORIO, CONTEMPLANDO LOS RESPECTIVOS INSUMOS (ENVASES, COOLER DE TRANSPORTE, PRESERVANTES, ENVIO). ELABORACION Y ENVIO DEL INFORME FINAL, VALOR POR CONTROL REALIZADO	\$	1.000.000
4420	CONTROL POR CONVENIO DE RILES	CONSISTE EN CONTROLES AL ALCANTARILLADO, ADICIONALES A LOS CONTROLES DIRECTOS, REALIZADOS CON CARGO AL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN UN CONVENIO DE RILES (CONTRATO ENTRE PRIVADOS SANITARIA INDUSTRIAL), LOS CUALES SON EFECTUADOS POR UNA ENTIDAD MUESTREADORA INDEPENDIENTE DE LA SANITARIA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LIMITES MAXIMOS DE PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL MISMO CONVENIO	\$	1.000.000
4430	TRATAMIENTO POR CONVENIO DE RILES	CONSISTE EN EL COBRO DE UNO O MAS PARAMETROS FACTIBLES DE CONVENIR (DBO, FOSFORO, NITROGENO Y SST) QUE EXCEDAN LOS LIMITES DE LA TABLA 4 DEL DS 609 HASTA LIMITE CONVENIDO. VALOR POR PARAMETRO EXCEDIDO DE ACUERDO A LIMITE Y TARIFA CONVENIDA	\$	5.000.000
4440	CAMBIO MEDIDOR 150MM	CAMBIO DE CARGO DEL CLIENTE, POR SUSTRACCION O DESTRUCCION DE LOS MISMOS, INCLUYE MANO DE OBRA, MEDIDOR E INSUMOS, NO INCLUYE EL FILTRO NI LA MODIFICACION DEL CUADRO DEL MEDIDOR, VALOR POR UNIDAD	\$	1.800.000
4510	CORTE DE SUMINISTRO AP	CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONEXION DE REDES O ARRANQUES DOMICILIARIOS, VALOR SEGUN TOTAL DE CLIENTES AFECTADOS Y TIEMPO DE CORTE	\$	35.000.000
5440	REPARACION MATRIZ INTERIOR	HASTA 50 METROS, INCLUYE MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES, TUBERIA, RECONEXION DE ARRANQUE EXISTENTE	\$	4.500.000
6440	REPARACION COLECTOR INTERIOR	HASTA 50 METROS, INCLUYE MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES, TUBERIA, RECONEXION DE UD EXISTENTE	\$	5.000.000
6441	DESPLAZAMIENTO DE MATRIZ DE AGUA POTABLE	INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, ARIDOS, HORMIGONES, COMPACTACION Y PRUEBA HIDRAULICA	\$	80.000.000
6442	LIMPIEZA Y SANITIZACION DE ESTANQUES Y SENTINAS	LIMPIEZA MANUAL O CON EQUIPOS DE HIDROJET Y SUCCION DE RESTOS DE LODOS EN PAREDES Y SUELOS	\$	35.000.000
6443	TOMA MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUA	POR MUESTREO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA CRUDA, POTABLE, SERVIDAS, FISICA Y/O QUIMICA	\$	500.000
6444	CONSTRUCCION CAMARA DE REJAS AASS	CONSTRUCCION E INSTALACION DE CAMARA Y REJA METALICA CON BANDEJA DE ESTRUJE. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	UF	1.000
6445	INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO DE AP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO. INCLUYE CONSTRUCCION DE CAMARA	UF	500
6446	INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO DE AASS	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO. INCLUYE CONSTRUCCION DE CAMARA	UF	500
6447	INSTALACION SISTEMA DE TELEMETRIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO Y MANO DE OBRA	UF	500
6448	ELABORACION DE PROYECTOS DOMICILIARIOS	ELABORACION DE PROYECTOS DOMICILIARIOS. INCLUYE PLANOS Y APROBACION DE PROYECTOS	UF	30
6449	REGULARIZACION DE OBRAS AP Y AASS	REGULARIZACION EN OBRAS DE ACUERDO A LEGISLACION VIGENTE	UF	2.400
6450	INSTALACION VALVULA REGULADORA DE CAUDAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS, INCLUYE CONSTRUCCION DE CAMARA	UF	500